

## Przedmiar

Pasy drogowe dróg gminnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-01 0223/03 analogia	Smardk dr 188/1 od skrajowania zdk 212 Wykopy rowów w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> i objętości wykopu na 1m rowu, do 1,5m <sup>3</sup> wraz z odwiezieniem urobku (przy głębokości do 50cm)  Obmiar: $((0,5+1,5)/2*0,5)*100,0$	m3	50,00
		razem	m3	50,00
15	KNR 2-01u1 0803/01 analogia	Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV - pod rurociągi przepustów rurowych  Obmiar: 2*6,0*1,0*1,2	m3	14,40
		razem	m3	14,40
16	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe zwirowe przepustów rurowych pod zjazdami (dla 20cm.)  Obmiar: 2*6,0*1,0*0,20	m3	2,40
		razem	m3	2,40
17	KNR 2-31 0605/08	Rury PP "Pragma" lub PECOR OPTIMA SN 8 o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami  Obmiar: 2*6,0	m	12,00
		razem	m	12,00
18	KNR 2-31 0605/05	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych/prefabrykowane zakończenie przepustu(skośne)/  2*2	ścianka	4,00
		razem	ścianka	4,00
19	KNR 6 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 20cm  Obmiar: 3*1,5	m2	4,50
		razem	m2	4,50
20	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm  Obmiar: 3*1,5	m2	4,50
		razem	m2	4,50
<b>LISZNA_robota remontowo-konserwacyjne infrastruktury drogi gminnej nr 145/6</b>				
22	KNR 2-01 0223/03 analogia	Wykopy rowów w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> i objętości wykopu na 1m rowu, do 1,5m <sup>3</sup> wraz z odwiezieniem urobku (przy głębokości do 40cm)  Obmiar: $((0,4+1,2)/2*0,4)*100,0$	m3	32,00
		razem	m3	32,00
23	KNR 2-01u1 0803/01 analogia	Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV - pod rurociągi przepustów rurowych  Obmiar: 2*6,0*1,5*1,5	m3	27,00
		razem	m3	27,00
24	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe zwirowe przepustów rurowych pod zjazdami (dla 20cm.)  Obmiar: 2*6,0*1,0*0,20	m3	2,40
		razem	m3	2,40
25	KNR 2-31 0605/08	Rury PP "Pragma" lub PECOR OPTIMA SN 8 o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami  Obmiar: 2*6,0	m	12,00
		razem	m	12,00
26	KNR 2-31 0605/05	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych/prefabrykowane zakończenie przepustu(skośne)/		

## Przedmiar

## Pasy drogowe dróg gminnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2*2	ścianka	4,00
			razem	4,00
27	KNNR 6 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 20cm  Obmiar: 2*6,0*5,0	m2	60,00
			razem	60,00
<b>Przysłup_roboty remontowo-konserwacyjne drogi gminnej dz. nr ewid. 170</b>				
28	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym/mieszanka mineralna drobna 4-31,5mm/ na wybojach, koleinach podłużnych i nierównościach, zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm(dla 10cm)  Obmiar: 50*4,0*0,10	m3	20,00
			razem	20,00
29	KNR 2-01 0223/03 analogia	Wykopy rowów w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 i objętości wykopu na 1m rowu, do 1,5m3 wraz z odwiezieniem urobku (mechaniczne oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp)  Obmiar: ((0,3+0,9)/2*0,3)*50,0	m3	9,00
			razem	9,00
<b>PRZYSŁUP_roboty remontowo-konserwacyjne drogi gminnej "droga przez wieś" dz. nr 205/17 i 155/2</b>				
30	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścińki na odległość do 1km  380*0,75*2	m2	570,00
			razem	570,00
31	KNR 2-31 1402/06	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ścinania z odwiezieniem nadmiaru ścińki na odległość do 1km  380*0,75*2	m2	570,00
			razem	570,00
32	KNNR 1 0102/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni  380*3,0*0,0001	ha	0,11
			razem	0,11
33	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km  380*3,0*0,02	mp	22,80
			razem	22,80
34	KNNR 1 0107/02	Wywożenie karpiny na odległość 2km  380*3,0*0,01	mp	11,40
			razem	11,40
35	KNNR 1 0110/01	Usunięcie i zutylizowanie pozostałości po karczunku - drągowiny, karczwy, gałęzi i resztek z drzew bez względu na średnicę  380*3,0*0,008	mp	9,12
			razem	9,12
36	KNR 2-01 0223/03 analogia	Wykopy rowów w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 i objętości wykopu na 1m rowu, do 1,5m3 wraz z odwiezieniem urobku (mechaniczne oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp)  Obmiar: ((0,3+0,9)/2*0,3)*380,0	m3	68,40
			razem	68,40
37	KNR 2-01 0705/02 analogia	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego  Obmiar: 6,0	m	6,00
			razem	6,00