

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV: 45111200-0

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	196,71
1. 9,96*19,75				196,71
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010126-02-050	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą sypcharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy -rotność 2 krotność= 2,00	m2	196,71
1. 9,96*19,75				196,71
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010202-03-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) - wywiezienie humusu krotność= 1,00	m3	49,181
1. 9,96*19,75*0,25				49,181
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210502-01-050	Układanie nawierzchni gruntowych gliniastych placów i dróg ogrodowych w gruncie kat. I-II. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	m2	196,71
1. 9,96*19,75				196,71