




Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych

PZDW/RDW/VIIIsm/5152/23/2021

Załącznik Nr 4



Gmina Cisna
38-607 Cisna 49

dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę zjazdu do dz. nr ew. 211/18 w m-ci Wetlina.

W odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy Cisna znak: GGiB.IV.7230.4.2021 z dnia 15.03.2021r. (wniosek uzupełniono 26.04.2021r.) w sprawie możliwości lokalizacji zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Granica Państwa do działki nr ew. 211/18 w m-ci Wetlina, **Rejon Dróg Wojewódzkich Ustrzyki Dolne z/s w Ustjanowej Górnej 95** przesyła wstępne warunki na lokalizację zjazdu publicznego do działki nr ew. 211/18 z drogi wojewódzkiej Nr 897 w m-ci Wetlina.

W celu uzyskania decyzji administracyjnej na lokalizację budowy przedmiotowego zjazdu, właściciel działki nr ew. 211/18 lub jego ustanowiony pełnomocnik winien zwrócić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich Ustrzyki Dolne z/s w Ustjanowej Górnej 95 załączając:

1. Rysunek techniczny zjazdu publicznego który powinien być opracowany zgodnie z § 78 rozdział 13 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) uwzględniający:
 - lokalizację istniejącego zadrzewienia,
 - zjazd winien posiadać przepust z rury żelbetowej lub z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej min. 8 kN/m² gwarantujący swobodny przepływ wody zgodnie z istniejącym spadkiem. Głębokość posadowienia przepustu należy dostosować do rzędnej dna odmulonego rowu przydrożnego,
 - należy zaprojektować właściwe przełamanie niwelety projektowanego zjazdu (na granicy korony drogi) gwarantując brak spływu wody opadowej z terenu działki nr ew. 211/18 na drogę wojewódzką Nr 897 (istniejący chodnik dla pieszych),
 - graficzne przedstawienie możliwych relacji skrzyżnych w/w zjazdu wynikających z istniejącego oznakowania oraz pola widoczności zgodnie z tabelą § 168 pkt. 2, rozdział 2 i § 170, zał. nr 2 MTiGM z dnia 02.03.1999 r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.),
 - konieczność odmulenia rowu przydrożnego na długości przylegania działki nr ew. 211/18 do drogi wojewódzkiej z zachowaniem właściwego spadku podłużnego,
 - ewentualną kolizję projektowanego zjazdu z urządzeniami obcymi w pasie drogowym.
2. Zatwierdzony urzędowo projekt stałej zmiany organizacji ruchu (oznakowanie poziome) na odcinku włączenia działki nr ew. 211/18 do drogi wojewódzkiej Nr 897.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej dostępny jest na stronie internetowej w wersji edytowalnej pod adresem www.pzdw.pl.
4. W celu ustalenia poprawnego kilometraża projektowanego zjazdu do dz. nr ew. 211/18 w m-ci Wetlina RDW Ustrzyki Dolne informuje, że należy dowiązać się do istniejącego zjazdu do dz. nr ew. 254/3 w km 84+685 strona prawa.

otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
inż. Marek Góra

Oświadczenie o Ochronie Prywatności: <http://www.pzdw.pl/procedury/rodo> + klauzula informacyjna.